



№ 21070845

Адрес: Ново-Анненское-Медное

Площадь: 5280 м2.

ООО "РАКЕТА"

197343, СПб, Сердобольская 4, оф. 35

ИНН: 7802690760

ОГРН: 1197847117621

тел: 8(812) 900-33-94 сайт: raketa-spb.ru

Дата составления 25.04.2023

Срок действия КП до 09.05.2023

Оценка текущего состояния благоустройства на объекте по адресу: Ново-Анненское-Медное (ЩПС)



Примеры схожих реализованных объектов РАКЕТЫ



Клубный поселок Нурми Хиллс
Раздольевское сельское поселение



Коттеджный поселок
Академические дачи
пос. Смолячково



Коттеджный поселок "Памир"
Сертоловское городское поселение



Коттеджный посёлок РедВилл
Колтушское сельское поселение



Сельхоз предприятие
пос. Суйда



Коттеджный посёлок
Лесная Привилегия
Виллозское городское поселение

Посмотрите реальные отзывы клиентов РАКЕТЫ

Отзывы СНТ
Ракета - Дорожные работы под ключ - 1 видео из 9

Отзыв 4574м2 асфальтирование...
Ракета - Дорожные работы под к...

Отзыв 6000м2 дорог КП Смолячково
Ракета - Дорожные работы под к...

Отзыв дороги из асфальтовой крошки в КП...
Ракета - Дорожные работы под к...

Отзыв ямочный ремонт асф. крошкой картами - Синявино
Ракета - Виллозские работы под к...

Все видео Похожий контент Прямые трансляции

https://www.youtube.com/playlist?list=PLLOfQDGzvTBMhZAD_qD2FBdhmF1zeT41y

Здесь с вероятностью 99% вы найдете объект похожий на ваш!

Техническое решение предлагаемое РАКЕТОЙ

1-й Вариант: ЩПС10гр

*расшифровку смотрите на 5 листе

- Устройство слоя из гранитного ЩПС фр.0-40 Н=10см (в уплотненном виде) грейдером
- Задание профиля и уклонов грейдером
- Уплотнение ЩПС тяжёлым грунтовым виброкатком 13т

Материалы: 686м3 ЩПС

Техника: ЭП + Гр + К13 + Бригада

Все работы займут 5 дн.

Стоимости и сроки:

- Стоимость с НДС = 2891487 руб. (548 руб/м2)
- Стоимость без НДС = 2746912 руб. (520 руб/м2)



10 см

Оплаты разделяются на 3 этапа:

I - 40% - предоплата; II - 30% - по завершению первого этапа; III - 30% - по завершению всех работ.

2-й Вариант: ЩПС6гр

- Устройство слоя из гранитного ЩПС фр.0-40 Н=6см (в уплотненном виде) грейдером
- Задание профиля и уклонов грейдером
- Уплотнение ЩПС тяжёлым грунтовым виброкатком 13т

Материалы: 412м3 ЩПС

Техника: ЭП + Гр + К13 + Бригада

Все работы займут 3 дн.

Стоимости и сроки:

- Стоимость с НДС = 1781300 руб. (337 руб/м2)
- Стоимость без НДС = 1692235 руб. (320 руб/м2)



6 см

Оплаты разделяются на 3 этапа:

I - 40% - предоплата; II - 30% - по завершению первого этапа; III - 30% - по завершению всех работ.

3-й Вариант: ЩПСЗгр

- Подсыпка проблемных мест гранитным ЩПС фр.0-40
- Задание профиля и уклонов грейдером
- Уплотнение ЩПС тяжёлым грунтовым виброкатком 13т

Материалы: 206м3 ЩПС

Техника: ЭП + Гр + К13 + Бригада

Все работы займут 2 дн.

- Стоимость с НДС = 1098425 руб. (208 руб/м2)
- Стоимость без НДС = 1043504 руб. (198 руб/м2)



Оплаты разделяются на 3 этапа:

I - 40% - предоплата; II - 30% - по завершению первого этапа; III - 30% - по завершению всех работ.

Стоимость основных материалов:

Гранитный ЩПС = 1890 руб./м3

Примечание

Щ (аббревиатура материала), 30 (слой в см), гр (техника которой осуществляется укладка)

Материалы

П	Песок
Щ	Щебень гранитный фр.40/70 или 20/40
ЩПС	Щебне-песочная смесь фр.0/40
ББ	Бой бетона
А	Асфальтобетон
АК	Асфальтовая крошка
Т	Геотекстиль
Э	Эмульсия битумная
В	Водаполивочная машина
БР	Бордюр

Техника

Гр	Грейдер
Укл	Асфальтоукладчик
ЭП	Экскаватор-погрузчик
Экс	Экскаватор гусеничный
Бул	Бульдозер
К13	Виброкаток 13 тонн
К8	Виброкаток 8 тонн
К4	Виброкаток 4 тонны

Свяжитесь с нами для выезда инженера на ваш объект

Тел/WhatsApp +7 (921) 900-33-94

Приложение к КП

Команда РАКЕТЫ будет рада работать с Вами на постоянной основе (дороги имеют свой жизненный цикл) и мы на 100% готовы дать вам качество на 5+, а также оперативное и комфортное решение всех вопросов.

Мы ценим время поэтому при взаимодействии с постоянными клиентами используем ряд аббревиатур которые облегчают процесс общения на технические вопросы, делая сложное простым, убирая путаницу и экономя уйму времени =)

Например мы будем общаться с вами так "ВГ30+П30+Т+Щ20+ЩПС6+Э+А6", вместо "выемка плодородного слоя в отвал 0,3м + устройство подушки из песка намывного 0,3м ... и т.д." Согласитесь когда вариантов много и нужно беглым взглядом понять что к чему, то проще лаконичный вариант)

Важно: если вы находите это не удобным, пожалуйста сообщите нам!!!
С уважением к Вам и Вашему делу, команда РАКЕТЫ

 Юсев М. А.

Фото и видео сделанных нами объектов:

- Сайт www.raketa-spb.ru/obekty
- Вконтакте www.vk.com/stroi_raketa
- Ютуб-канал: www.youtube.com/channel/UCepVJRLlgx5SEIzhmHxPa9Q